ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
B	NOLI A CALDO compresi consumi, utili, spese generali, personale addetto alla manovra, ed ogni altro onere per l'utilizzo del mezzo.		
B.03	AUTOCARRO portata utile >= 17000 Kg (Euro cinquantacinquevirgolazerozero)	ore	55,00
B.07	TRATTORE A CINGOLI (DOZER) >= 240 HP con lama frontale e motore diesel (Euro settantunovirgolacinquantadue)	ore	71,52
B.22	ESCAVATORE >= 200 q.li (Euro sessantaduevirgolaottantasette)	ore	62,87
B.23	DUMPER (Euro trentunovirgolatrentasei)	ore	31,36
D	OPERE COMPIUTE		
D.D1	SCAVI E MOVIMENTO TERRA		
D.D1.01	SCAVO DI SBANCAMENTO con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la sola roccia da mina. Sono compresi: i trovanti rocciosi ed i relitti i muratura; lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili; le sbatacchiature ove occorrenti ed il relativo recupero; il deflusso dell'eventuale acqua presente; la demolizione delle normali sovrastrutture e fondazioni per pavimentazioni stradali o simili; il taglio preliminare di erba, di alberi e cespugli; l'estirpazione di ceppaie; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, o su rilevato, del materiale di risulta, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. (Euro trevirgolasessantatre)	mc	3,63
D.D1.02	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE RISTRETTA con uso di mezzi meccanici fino alla profondità di 4 mt. Scavo a sezione obbligata eseguito con qualsiasi mezzo meccanico di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina. Sono compresi: il rinterro eventuale delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla Direzione Lavori; il deflusso dell'acqua presente, la demolizione delle normali		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	sovrastrutture per pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale eccedente. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	mc	11,00
	(Euro undicivirgolazerozero)		
D.D1.03	COMPENSO PER LA FORMAZIONE DI RILEVATO ARGINALE eseguito con terre idonee scevre da materiale vegetale e lapideo proveniente dagli scavi o comunque reperite in loco, bagnate e compattate a strati non superiori a 30 cm di spessore finito con rulli compattatori fino ad una densità non inferiore a 85 delle prove AASHO standard, compreso ogni onere per: la preparazione del terreno d'imposta mediante gradonatura e scoticamento, la scevratura del materiale, il costipamento e la profilatura dei cigli e delle scarpate del rilevato.La misurazione verrà effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate ad opera compiuta.	mc	3,85
	(Euro trevirgolaottantacinque)		
D.D1.06	TRASPORTO A DISCARICA consistente in carico, trasporto e scarico del materiale proveniente dagli scavi a discarica autorizzata comunque disposta rispetto al cantiere. La Ditta dovrà produrre idonea documentazione attestante l'esatta quantità trasportata senza la quale nessun compenso sarà dovuto.	mc	6,05
	(Euro seivirgolazerocinque)		
D.D1.07	SCAVO A LARGA SEZIONE OBBLIGATA, TRASPORTO E SMALTIMENTO A RISULTA DEL MATERIALE NON REIMPIEGATO IN CANTIERE di materie di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza di acqua eseguito con mezzi meccanici ed ausilio di manodopera, per riprofilatura, sagomatura a fondo fiume od in golena, reiscavo di banchine interne ed arginature compresa la riprofilatura delle scarpate interne ed esterne fino ad ottenere le misure di progetto,compreso il taglio di erba, di piante di qualsiasi natura, l'estirpazione di radici e ceppaie, il trasporto delle materie in rilevato e loro stendimento nell'ambito del cantiere per il successivo riutilizzo, o a rifiuto alle pubbliche discariche se non ritenute idonee, aggottamento in sede di scavo, formazione di ogni via di corsa dei mezzi di trasporto, manutenzione e ricarico delle strade esistenti usate dagli stessi.La misurazione verrà effettuata con il metodo delle		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	sezioni ragguagliate ad opera compiuta. Il prezzo è comprensivo della preparazione dell'area di lavorazione, dello scavo, della movimentazione del materiale all'interno del cantiera ed il suo stendimento e preparazione per la successiva sistemazione definitiva (da pagarsi a parte come compenso), del trasporto e smaltimento a discarica di tutto il materiale non reimpiegato nell'ambito del canitere.	mc	4,95
	(Euro quattrovirgolanovantacinque)		
D.D1.14	SCAVO PER IMPIANTO DI OPERE D'ARTE E SCOGLIERA di materie di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza di acqua eseguito con mezzi meccanici ed ausilio di manodopera, pper l'impianto di manufatti in genere o di opere d'arte o per la formazione di cassonetti,compreso il taglio di vegetazione, piante di qualsiasi natura, l'estirpazione di radici e ceppaie, il trasporto delle materie in rilevato e loro stendimento, o a rifiuto alle pubbliche discariche se non ritenute idonee, aggottamento in sede di scavo, formazione di ogni via di corsa dei mezzi di trasporto, manutenzione e ricarico delle strade esistenti usate dagli stessi.La misurazione verrà effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate ad opera compiuta.	mc	4,95
	(Euro quattrovirgolanovantacinque)		
D.D2	OPERE DI DIFESA SPONDALE		
D.D2.01	FORMAZIONE DI SCOGLIERA fluviale con massi naturali non gelivi compatti e fortemente resistenti all'abrasione, da cave site a qualsiasi distanza, poste in opera sia sopra che sotto il pelo libero dell'acqua e secondo gli allineamenti o livellette di progetto, con massi da 0,5 a 1,5 t	mc	47,95
	(Euro quarantasettevirgolanovantacinque)		
D.D2.04	RIVESTIMENTO A SCARPA PIETRATA su sponde di corsi d'acqua e canali, eseguito con pietrame di cava sistemato a mano dello spessore di cm. 40 compreso l'onere per lo sbancamento del terreno per l'alloggiamento del rivestimento, compreso altresì la rabboccatura e la stilatura delle commettiture con malta dosata con q.li 3 di cemento per metro cubo.	mq	58,15
	(Euro cinquantottovirgolaquindici)		
D.D2.10	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIOSTUOIA preseminata costituita da un letto di semina composto da un velo di fine cellulosa, coperto da		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	uno strato di cocco sul quale è distribuito un miscuglio di sementi in ragione di 40 g/mq (minimo), compreso annaffiatura per i primi 10 giorni dalla posa in opera. Compresa la fornitura e posa in opera di idonei picchetti in ferro ad aderenza migliorata da posizionarsi in numero e dimensioni (lunghezza minima 30 cm) in funzione della consistenza del substrato.	mq	5,73
	(Euro cinquevirgolasettantatre)		
D.D2.15	Realizzazione di grata viva in tondame di larice, altra resinosa o castagno di diametro 20-40 cm e lunghezza 2-5- mt fondata su solco in terreno o previa collocazione di un tronco longitudinale di base o di masso ciclopico al piede opportunamente collocato previo eventuale scavo.La grata è realizzata con elementi verticali a distanza massima di 2 mt ed elementi orizzontali chiodati ai primi ad interasse da 0,40 - 1 mt a seconda dell'inclinazione del pendio; compreso fissaggio della grata al substrato mediante picchetti di legno o ferro di dimensioni idonee al sostegno della struttura, riempimento con inerte terroso locale alternato a talee e ramaglia da disporre in appoggio alle aste orizzontali con evenuale supporto di griglia metallica, compresa inoltre la semina dell'intera superficie e la messa a dimora di arbusti autoctoni.	mq	90,00
	(Euro novantavirgolazerozero)		
D.D4	TAGLI DI VEGETAZIONE		
D.D4.01	TAGLIO DI VEGETAZIONE erbacea ed arbustiva da eseguirsi una prima volta durante l'anno sull'intero sviluppo di fossi, canali e loro pertinenze, eseguito con macchina operatrice munita di apposita barra ruotante (trinciastocchi) opportunamente omologata, oppure a mano con falcione o frullana, decespugliatore, roncola, motosega, a raso fondo anche in presenza d'acqua, compreso l'onere della triturazione e sminuzzamento delle canne, trasporto a rifiuto o distruzione delle materie di risulta, nonchè l'utilizzo di mezzi meccanici quali bulldozer, escavatore, autocarro ecc.	mq	0,06
	(Euro zerovirgolazerosei)		
D.D4.03	Taglio di vegetazione erbacea ed arbustiva, annuale e pluriennale, sull'intero sviluppo di fossi, canali e loro pertinenze, eseguito a mano con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici come motosega, decespugliatore, roncola, falcione o		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	frullana, a raso fondo anche in presenza di acqua, compreso l'onere della triturazione e sminuzzamento delle canne, trasporto a rifiuto o distruzione delle materie di risulta nonchè l'utilizzo di mezzi meccanici quali bulldozer, escavatore, autocarro, trinciastocchi ecc. per l'eventuale formazione delle vie di accesso e per qualsiasi altro intervento propedeutico al taglio sopradescritto che dovesse rendersi necessario.	mq	0,42
	(Euro zerovirgolaquarantadue)		
F	ONERI PER LA SICUREZZA		
F.01	Istallazione di baraccamento di cantiere prefabbricato,con baracca di dimensioni 240 x120 cm, costituita da pavimento in legno idrofugo e linoleum, struttura in profilati di acciaio, copertura coibentata, pareti in pannelli sandwich di lamiera con interposto isolante termico, completa di porta e finestra in alluminio anodizzato con vetri ed inferriate, compreso il trasporto, il piazzamento ed il montaggio secondo normativa vigente, l'allacciamento elettrico e idrico, lo smontaggio e la rimozione a termine del cantiere. Compreso il noleggio per tutta la durata delle lavorazioni.	Mesi	74,38
	(Euro settantaquattrovirgolatrentotto)		
F.02	Istallazione di wc a funzionamento chimico, in cellula bagno di polietilene, con lavamani, compreso di trasporto, piazzamento e montaggio, il nolo per tutta la durata delle lavorazioni, la pulizia e lo smaltimento settimanale dei reflui, lo smontaggio e la rimozione al termine del cantiere.	Mesi	144,00
	(Euro centoquarantaquattrovirgolazerozero)		
F.07	Realizzazione di by-pass per la deviazione del corso d'acqua, compreso di realizzazione di opera in terra per lo sbarramento dell'acqua, fornitura e posa di tubazione per incanalare la corrente nella direzione voluta, eventuale utilizzo di sistemi di pompaggio, ripristino dell'alveo a fine lavorazione.	Cad.	945,32
	(Euro novecentoquarantacinquevirgolatrentadue)		
F.08	REALIZZAZIONE DI PISTA CARRABILE per accesso dei mezzi alle zone di lavorazione compreso ogni onere per l'utilizzo delle macchine operatrici ed ogni altro onere per il ripristino dello stato dei luoghi a lavorazioni ultimate	ml	54,50
	(Euro cinquantaquattrovirgolacinquanta)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
F.09	Operaio specializzato per mansioni relative alla sicurezza (Euro ventiseivirgolasessantatre)	ore	26,63

Ponte Buggianese,