ELENCO PREZZI UNITARI				
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**PREZZO**
2202	204.02.001.000	DEMOLIZIONE DI MURATURA IN ELEVAZIONE di qualsiasi tipo e spessore eseguita con mezzi meccanici:		
		002) in muratura di mattoni pieni	mc	€ 85,00
2206	204.03.003.000	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE PIANE in calcestruzzo armato, eseguita con mezzi meccanici, compreso il taglio delle armature metalliche:		
		001) per solette, solettoni e simili in quantita' superiori a mc 1,00 - Compreso trasporto a discarica del materiale di risulta e lo scavo per la preparazione dei getti del nuovo scatolare in c.a.	mc	€ 190,00
2224	207.01.002.000	CONGLOMERATO CEMENTIZIO con Rck 15:		
		001) per magroni, sottofondi di consistenza plastica	mc	€ 98,00
2703	267.05.001.000	TESSUTO DRENANTE O DI CONTENIMENTO compreso sfridi, sovrammissioni e bloccaggi:		
		001) con t.n.t. polipropilene o poliestere con resistenza non inferiore a 500 N/5 cm, peso minimo 350 g/mq	mq	€ 3,20
3883	622.03.001.000	SCAVO DI SBANCAMENTO eseguito a macchina a qualsiasi profondita':		
		001) con accantonamento nel raggio d'azione della macchina	mc	€ 1,49
		002) compreso movimentazione nell'ambito dello scavo in un raggio di 50 m	mc	€ 3,22
3885	622.04.001.000	SCAVO A LARGA SEZIONE (larghezza oltre 1,5 m) eseguito a macchina con accantonamento dell'escavato nel raggio d'azione dell'escavatore:		
		001) per profondita' fino a 1,5 m	mc	€ 4,31
3895	624.01.001.000	RILEVATO ARGINALE eseguito con terre idonee scevre da materiale vegetale e lapideo di qualsiasi natura, bagnate e compattate a strati non superiori a 30 cm di spessore finito con rulli compattatori fino ad una densita' non inferiore a 85 delle prove AASHO standard, compreso profilatura delle scarpate con benna liscia, misurato per sezioni ragguagliate:		
		001) con materiale proveniente da ritagli di sponda, risagomature, da scavi generici o da cava di prestito procurato a cura e spese della stazione appaltante	mc	€ 4,06
		003) con materiale proveniente da cava di prestito fornito a cura e spese dell'appaltatore	mc	€ 12,70
3903	625.01.001.000	GABBIONE A SCATOLA compreso tiranti di ancoraggio per ogni metro di lunghezza del gabbione, le cuciture di chiusura:		
		005) c.s. con larghezza 1 m, filo d. 2,7 mm	mc	€ 92,00
3904	625.01.002.000	GABBIONE A MATERASSO tipo a tasche per rivestimenti flessibili realizzato con reti a doppia torsione con filo di ferro a forte zincatura d. 2 mm per formazione di mantellata di rivestimento e rivestimento di argini, sponde o simili, compresi: tiranti di ancoraggio, nelle parti terminali ed intermedie:		

ELENCO PREZZI UNITARI					
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**PREZZO**	
		002) c.s. con spessore 30 cm	mq	€	45,00
3906	625.02.001.000	SCOGLIERA PER FONDAZIONI, difese radenti e/o di fondo, repellenti:			
		001) con massi da 0,1-0,5 t per quantitativi superiori a 1000 mc	mc	€	36,80
		002) c.s. con massi da 0,5-1,5 t	mc	€	37,30
3959	S-IDP3	Fornitura e posa in opera di rivestimento in bozze di pietra spessore minimo 30 cm intasate in cls	mq	€	78,00
3960	S-IDP4	FORMAZIONE DI FONDAZIONE SU PALI del diametro di cm 60, anche in presenza di acqua, compreso: trivellazione di palo con attrezzatura a benna mordente e oscillante muovicolonna o con curetta, anche in presenza di grossi massi da frantumare; fornitura e posa in opera di armatura in acciaio Feb44K come da calcolo delle strutture compreso ogni onere;fornitura di calcestruzzo di cemento RcK 250, compreso ogni onere per vibrazione e quant'altro occorra per ottenere la prescritta resistenza; getto con tubo convogliatore o con speciale benna, impianto di cantiere compreso trasporto e piazzamento delle attrezzature e macchine necessarie; smaltimento del materiale escavato mediante accumulo nell'apposita area di cantiere; ogni altro onere per consentire la successiva realizzazione delle fondazioni e quant'altro occorrente per rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte;	ml	€	102,00
9375	S-IDP9	Formazione dei setti in conglomerato cementizio R'cK 300 armato compreso armatura in acciaio Feb44K, ponteggi di servizio, casseforme, getto, vibrazione del getto, disarmo e quant'altro occorre per rendere l'opera finita a regola d'arte.	mc	€	300,00
9376	S-IDP10	Formazione delle strutture di impalcato in conglomerato cementizio R'cK 300 armato compreso armatura in acciaio Feb44K, ponteggi di servizio, casseforme, getto, vibrazione del getto, disarmo e quant'altro occorre per rendere l'opera finita a regola d'arte.	mc	€	308,00
9377	S-IDP11	Formazione delle strutture in elevazione dei muri di sostegno in conglomerato cementizio R'cK 300 armato compreso armatura in acciaio Feb44K, ponteggi di servizio, casseforme, getto, vibrazione del getto, disarmo e quant'altro occorre per rendere l'opera finita a regola d'arte.	mc	€	290,00
9378	S-IDP12	Formazione di fondazioni in conglomerato cementizio R'cK 250 armato compreso casseforme, armatura con acciaio Feb44K, getto, vibrazione del getto, disarmo, e quant'altro occorra per rendere l'opera finita a regola d'arte.	mc	€	201,00
9379	S-IDP13	Ripristino cassonetto stradale comprensivo di fondazione stradale, massicciata, binder (spessore minimo 10 cm) e tappeto di usura (spessore minimo 3 cm)	mq	€	20,00